ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL UNGHENI
547605 Ungheni, nr. 357; tel/fax 0265-328112, 328212
e-mail ungheni@cjmures.ro

Nr. 780 /08.02.2019.

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţă publică, iniţierea „Proiectului de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : „EXTINDERE REŢELE APĂ STRADA NOUĂ, IZVORULUI, CERGHIZEL, STRADA VIITORULUI, ORAŞUL UNGHENI, JUDEŢUL MUREŞ", urmând ca proiectul să fie supus dezbaterii şi aprobării în şedinţa Consiliului local al oraşului Ungheni.

Primar

Prodan Victor

ROMÂNIA ORAŞUL UNGHENI 1 Judeţul MUREŞ

ROMANIA
JUDETUL MURES
ORASUL UNGHENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE

Privind insusirea si aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico –economici pentru obiectivul de investitii: „EXTINDERE RETELE APA STRADA NOUA, IZVORULUI, CERGHIZEL, STRADA VIITORULUI, ORASUL UNGHENI, JUDETUL MURES".

Primarul orasului Ungheni:

Examinand referatul de aprobare al primarului orasului Ungheni nr. 751 din 07.02.2019 si raportul de specialitate 752 din 07.02.2019 prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate Si a indicatorilor tehnico – economici, pentru obiectivul de investitii **„Extindere retele apa strada Noua, Izvorului, Cerghizel, strada Viitorului, orasul Ungheni, judetul Mures"** continand principalele caracteristici si indicatori tehnico - economici ai obiectivului;

Avand in vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale Si HG nr.907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare si continut –cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

In temeiul prevederilor art. 36 (2) litera „b" coroborat cu art. 36 (4) litera „d", ale art. 45 (2) litera „e" si ale art. 115 (1) litera „b" din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propune Consiliului local sa adopte prezenta

PROPUNE SPRE APROBARE:

Art.1. Insusirea si aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico– economici pentru obiectivul de investitii: **„Extindere retele apa strada Noua, Izvorului, Cerghizel, strada Viitorului, orasul Ungheni, judetul Mures"** la valoarea rezultata din anexa nr.1 la proiectul de hotarare.

Valoarea totala a investitiei: 497.920,55 lei cu TVA
Valoarea C+M: 414.376,89 lei cu TVA

INITIATOR,
PRIMAR
PRODAN VICTOR

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ ORAȘUL UNGHENI
PRIMAR

JUDETUL MURES
PRIMARIA ORASULUI UNGHENI

PRIMĂRIA ORAȘULUI UNGHENI
JUDEȚUL MUREȘ
NR. 751
din ziua 07 luna 02 anul 2019

REFERAT DE APROBARE

Privind insusirea si aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico –economici pentru obiectivul de investitii: „EXTINDERE RETELE APA STRADA NOUA, IZVORULUI, CERGHIZEL, STRADA VIITORULUI, ORASUL UNGHENI, JUDETUL MURES“

Primarul orasului Ungheni:

Examinand continutul si prevederile de specialitate in vigoare privind obiectivul de investitii **„Extindere retele apa strada Noua, Izvorului, Cerghizel, strada Viitorului, orasul Ungheni, judetul Mures “** continand principalele caracteristici si indicatori tehnico - economici ai obiectivului;

Avand in vedere prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale;

In temeiul prevederilor art. 36 (2) litera „b“ coroborat cu art. 36 (4) litera „d“, ale art. 45(2) litera „e“ si ale art. 115 (1) litera „b“ din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propune Consiliului local sa aprobe:

Art.1. Insusirea si aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico–economici, pentru obiectivul de investitii **„Extindere retele apa strada Noua, Izvorului, Cerghizel, strada Viitorului, orasul Ungheni, judetul Mures “** la valoarea rezultata din anexa nr.1 la proiectul de hotarare.

PRIMAR
PRODAN VICTOR

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ ORAȘUL UNGHENI
PRIMAR

PRIMARIA ORASULUI UNGHENI
JUDETUL MURES
NR. 752
ziua 07 luna 02 anul 2019

ROMANIA
JUDETUL MURES
PRIMARIA ORASULUI UNGHENI

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind insusirea si aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii: „EXTINDERE RETELE APA STRADA NOUA, IZVORULUI, CERGHIZEL, STRADA VIITORULUI, ORASUL UNGHENI, JUDETUL MURES".

In lista obiectivelor de investitii pe anul 2019, a fost cuprins obiectivul:
„Extindere retele apa strada Noua, Izvorului, Cerghizel, strada Viitorului, orasul Ungheni, Judetul Mures".

In vederea promovarii modernizarii infrastructurii si a imbunatatirii conditiilor de mediu prin executarea si asigurarea alimentarii cu apa a tuturor locuitorilor, propunem supunerea aprobarii Consiliului Local al orasului Ungheni a Studiului de fezabilitate si indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investitii **„Extindere retele apa strada Noua, Izvorului, Cerghizel, strada Viitorului, orasul Ungheni, judetul Mures".**

In prezent, in orasul Ungheni si in satul Cerghizel exista retele stradale de apa potabila mai putin pe strazile enumerate mai sus, unde locuintele din aceste sectoare nu sunt racordate la retea publica de alimentare cu apa.

Documentatia tehnica cuprinde executia urmatoarelor lucrari de specialitate:
„Extindere retele apa strada Noua, Izvorului, Cerghizel, strada Viitorului, orasul Ungheni, Judetul Mures", structurata, astfel:

Extindere retea apa cu bransamente pe strada Viitorului din orasul Ungheni:

Distributie -Conducta de serviciu:

- teava PE100, Pn 10, Dn 110 mm,	=	280 m;
- teava PE 100, Pn 10, Dn 90 mm,	=	15 m;
- hidranti subteran de incendiu Dn 65/80	=	3 buc;
Bransamente de apa potabila:	=	11 buc;
- teava PE100, Pn 10, Dn 32 mm,	=	77 m;
- camine de apometru din beton Dn 800 mm	=	11 buc;

Extindere retea apa cu bransamente pe strada Noua Izvorului din satul Cerghizel:

- teava PEHD Dn 110, Pn bari, SRD 17 cu	=	585 m;
- conducta apa PE 100, Pn 10, Dn 90 mm,	=	35 m;
- hidranti subteran de incendiu Dn 65/80	=	7 buc;
- camin vane 125x125x150 cm	=	1 buc;
Bransamente de apa potabila:	=	12 buc;
- teava PE100, Pn 10, Dn 32 mm,	=	119 m;
- camine de apometru din beton Dn 800 mm	=	17 buc;

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totala a investitiei: 497.920,55 lei cu TVA
Valoarea C+M: 414.376,89 lei cu TVA

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem promovarea unui proiect de HCL pentru acest obiectiv, cu urmatorul continut:

Art. 1. Se insuseste si se aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitii **„Extindere retele apa strada Noua, Izvorului, Cerghizel, strada Viitorului, orasul Ungheni, judetul Mures".**

Art.2. Hotararea se va comunica catre:

-Institutia Prefectului al Judetului Mures

-Serviciul Financiar Contabilitate.

-Serviciul Achizitii

ARHITECT SEF,
CRACIUN ILEANA DIANA

INTOCMIT,
MAROCICO VASILE

ROMANIA
JUDETUL MURES
PRIMARIA ORASULUI UNGHENI

CARACTERISTICILE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Obiectivul de investitii: **„EXTINDERE RETELE APA STRADA NOUA, IZVORULUI, CERGHIZEL, STRADA VIITORULUI, ORASUL UNGHENI, JUDETUL MURES“**

2. Investitor: **- Orasului Ungheni**

3. Beneficiar: **- Orasul Ungheni**

4. Proiectant: **- S.C. COMALI PRODIMPEX SRL Ungheni**

5. Amplasament: **- Orasul Ungheni si satul Cerghizel - intravilan**

6. Sursa de finantare: **- Fonduri locale**

7. Categoria lucrarii: **- Extindere retea de apa potabila cu bransamente**

8. Valoarea totala a investitiei: **- 497.920,55 lei cu TVA**

9. Valoarea C+M: **- 414.376,89 lei cu TVA**

10. Capacitatile obiectivului:

Extindere retea apa cu bransamente pe strada Viitorului din orasul Ungheni:

Distributie -Conducta de serviciu:

- teava PE100, Pn 10, Dn 110 mm, = 280 m;
- teava PE 100, Pn 10, Dn 90 mm, = 15 m;
- hidranti subteran de incendiu Dn 65/80 = 3 buc;

Bransamente de apa potabila: = 11 buc;

- teava PE100, Pn 10, Dn 32 mm, = 77 m;
- camine de apometru din beton Dn 800 mm = 11 buc;

Extindere retea apa cu bransamente pe strada Noua Izvorului din satul Cerghizel:

- teava PEHD Dn 110, Pn bari, SRD 17 cu = 585 m;
- conducta apa PE 100, Pn 10, Dn 90 mm, = 35 m;
- hidranti subteran de incendiu Dn 65/80 = 7 buc;
- camin vane 125x125x150 cm = 1 buc;

Bransamente de apa potabila: = 12 buc;

- teava PE100, Pn 10, Dn 32 mm, = 119 m;
- camine de apometru din beton Dn 800 mm = 17 buc;

PRIMAR
PRODAN VICTOR

INTOCMIT,
MAROCICO VASILE