OBIECTIV:	Reparatii capitale imprejmuire Dispensar uman Ungheni
OBIECTUL:	Dispensar uman Ungheni
STADIUL FIZIC:	Reparatii capitale imprejmuire
Beneficiar:	Orasul Ungheni
Intocmit:	S.C. EURO PROIECT CVI S.R.L.

ANTEMASURATOARE

Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea
0	1		2	3
1	RPCS05B	Desfaceri imprejmuiri din prefabricate, din plasa sau combinata	m	142.28
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:
	in fata 17.80+8.68=26.48 ml ; in dreapta 16.00+16.00= 32.00 ml; in spate 48.00 ml ; in stanga 36.00 ml; Total 26.48+32.00+48.00+36.00= 142.48 ml			
2	TSA04A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m adancime, cu evacuare manuala, la fundatii, canale, drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren usor	mc	18.67
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:
	in fata 26.48 m -1.20-0.90-5.00 = 19.38 mlx 0.70 m adanc x 0.30 m lat = 4.07 mc; in dreapta 32 + in spate 48.00 + in stanga 36.00 = 116.00 ml / 2.00 ml = 58 buc stalpi x 0.60 x 0.60 x 0.70 m adanc = 14.60 mc; Total 4.07 + 14.60 = 18.67 mc			
3	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, cu volum peste 3 mc	mc	18.67
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:
	in fata 26.48 m -1.20-0.90-5.00 = 19.38 mlx 0.70 m adanc x 0.30 m lat = 4.07 mc; in dreapta 32 + in spate 48.00 + in stanga 36.00 = 116.00 ml / 2.00 ml = 58 buc stalpi x 0.60 x 0.60 x 0.70 m adanc = 14.60 mc; Total 4.07 + 14.60 = 18.67 mc			
4	CA03D#	Beton turnat in socluri, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	mc	1.45
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:
	19.38 m x 0.25 m lat x 0.30 m h = 1.45 mc			
5	PE04B1	Zidarie cu mortar m100 stalpi gard <2m din boltari	mc	0.75
				material:
				manopera:
				utilaj:
				transport:
	17.82 m - 1.20 m = 16.62 m / 2.00 = 8 buc x 0.25 m x 0.25 x 1.50 m h = 0.75 mc			

6	CD40A3+	Zidarie din elemente Ytong la constr. H<35 m, cu elemente plane 150x200x600 mm, in palet, la compartimentari interioare, Hnivel<3,00 m	mp	19.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	16.62 - (8x0.25) = 16.62 - 2.00 = 14.62 ml x 1.30 m h = 19.00 mp				
7	CF47A01+	Tencuiala decorativa , aplicata manual la gard	mp	51.52	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	16.62 m x 1.55 x 2 parti = 51.52 mp				
8	CMj8D05B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat capace pentru stalpi de gard	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	8 buc				
9	RPCXS04A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat capace pentru zidul gardului	m	14.62	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	16.62 - (8x0.25) = 16.62 - 2.00 = 14.62 ml				
10	CK13B-01%	Procurare si montare porti pietonale din confecti metalice complet echipate cu balamale, incuietoari si manere, gata vopsite	mp	3.15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	1.20 x 1.50 = 1.80 mp; 0.90 x 1.50 = 1.35 mp; Total = 3.15 mp				
11	CK13A-01%	Procurare si montare poarta acces auto din confectii metalice complet echipata cu balamale, incuietoare, gata vopsita	mp	7.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	4.80 x 1.50 = 7.20 mp				
12	RCSS04A#1	Imprejm.prefabr. cu stilpi din bet.arm. si placi de gard din bet.arm. inaltime=1,5 m	m	116.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	32.00+48.00+36.00= 116.00 ml				

Intocmit

S.C. EURO PROIECT CVI S.R.L.