ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI UNGHENI
547605 Ungheni, nr.357, Tel:/fax:0265328112, 0265328212
primar@primariaungheni.ro

APROBAT
PRIMAR
PRODAN VICTOR

CAIET DE SARCINI

" Reparatii capitale Gard Scoala Vidrasau"

1. **Informatii generale:**

Denumirea autoritatii contractante : Primaria Orasului Ungheni
Denumirea achizitiei: "Reparatii capitale Gard Scoala Vidrasau"
Sursa de finantare: Buget local
Valoarea totala estimativa a achizitiei 292.000 inclusiv TVA
Cod CPV: 45340000-2 Lucrări de instalare de garduri, de balustrade şi de dispozitive de siguranţă
Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii.

2. **Obiectul Achizitiei**

Achizitia are ca scop efectuarea de lucrari de " Reparatii capitale Gard Scoala Vidrasau"

3. **Descrierea lucrarilor necesare**

Pentru realizarea obiectivului de reparatii se vor realiza minim urmatoarele lucrari:

- Desfacere/Demontat gard existent
- Sapaturi pentru fundatie
- Turnat beton pentru fundatii
- Zidarie din boltari prefabricati si BCA
- Montare elemnete prefabricate (capace stalp si capac zid)
- Vopsit gard cu decorativa
- Montare poarta pietonala
- Montare poarta acces auto

Conditiile tehnice de calitate pentru materialele utilizate vor fi cele prevazute in standardele in vigoare.

La intocmirea ofertei se va lua in calcul orice alta categorie de lucrari si/sau orice material (neincluse in prezenta documentatie) considerate de catre ofertant ca necesare in vederea executarii unei lucrari de calitate.

4. **Masuri de securitate si sanatate in munca**

Operatorul serviciului va lua urmatoarele masuri minimale:

- asigurarea timpului de lucru conform prevederilor legale

- asigurarea echipamentului de protectie pentru fiecare functie in parte, potrivit normativului in vigoare, inclusiv echipamente speciale pentru personalul care executa serviciul si foloseste substante toxice;
- asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare lucrator/angajat;
- asigurarea drepturilor prevazute prin contractual individual de munca in cazul accidentelor invalidate;
- asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;
- asigurarea curatirii, spalarii si dezinfectarii masinilor si recipientelor folosite;
- sa protejeze mediul inconjurator.

5. Vizitarea amplasamentului:

In vederea intocmirii ofertei tehnice si financiare ofertantii pot vizita amplasamentul in prezenta reprezentantilor institutiei.

6. Receptia lucrarii

Receptia lucrarilor de reparatie instalatia sanitara se va face, prin intocmirea Procesului verbal de receptie, la completa terminare a execuției lor și va consta în:

- Verificari scriptice privind calitatea materialelor puse în opera, pe baza de certificare de calitate;
- Verificari fizice privind:

a) Completa terminare a lucrărilor de reparatii;
b) Respectarea prevederilor normativelor in vigoare, a detaliilor tip si a dispozițiilor de santier;
c) Remediarea defectelor sau abaterilor constatate in cursul executiei, conform dispozitiilor de santier

7. Conditii de plata:

Plata se va efectua de catre autoritatea contractanta in baza urmatoarelor documente:
- Factura in original;
- Proces verbal de receptie a lucrarii;

Plata se va efectua cu OP in cont de Trezorerie, in termen de 30 de zile, de la inregistrarea facturii in unitate

8. Durata contactului

Durata contractului este de 30 de zile.

Prezentului caiet de sarcini se anexeaza antemasuratoarea si listele de cantitati.

Intocmit,

Administrator public
Pop Otilia