

HOTĂRÂREA NR. 25
Din 26 iunie 2018

Privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii:
„CONSTRUIRE POD PESTE RAUL MURES, PE D.C. 124 IN UNGHENI, JUDEȚUL
MURES“

Consiliul Local al orașului Ungheni, întrunit în ședința ordinară din data de 26 iunie 2018,

Examinand referatul de aprobare al primarului orașului Ungheni nr. 3631/14.06.2018 și raportul de specialitate nr. 3632/14.06.2018 prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico – economici, pentru obiectivul de investitii: „**Construire pod peste raul Mures, pe D.C. 124 in Ungheni, judetul Mures**“ continuand principalele caracteristici și indicatori tehnico – economici ai obiectivului;

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local Ungheni nr. 22 din 11.04.2017 privind aprobarea bugetului local al orașului Ungheni pe anul 2017,

- Hotararea Consiliului Local Ungheni nr. 37 din 20.07.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „**Construire pod peste raul Mures, pe D.C. 124 in Ungheni, judetul Mures**“

- Nota conceptuală nr.1977 din 03.04.2017 2017

- Tema de proiectare nr. 2036 din 06.04.2017;

- Adresa S.C. Quichis Pro Cons S.R.L. nr. 2/13.06.2018, înregistrată la Primăria orașului Ungheni sub nr. 17.355/13.06.2018, privind reevaluarea proiectului pentru obiectivul de investiții „**Construire pod peste raul Mures, pe D.C. 124 in Ungheni, judetul Mures**“,

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și cu Nota justificativă nr. 3828/26.06.2018,

Conform prevederilor art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale prevederilor H.G. nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare și

continutul-cadru al documentatiilor tehnoco-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), litera „b“ coroborat cu art. 36, alin. (4), litera „d“, ale art. 45, alin. (2), litera „e“ si ale art. 115 (1) litera „b“ din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propune Consiliului local sa adopte prezenta

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii: „Construire pod peste raul Mures, pe D.C.124 in Ungheni, judetul Mures“, la valoarea rezultata din anexa nr.1.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică:

- InŃituŃiei Prefectului - judeŃul Mures,
- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,
- Comp. Investitii Ńi achizitii publice
- Serviciul financiar-contabil,
- Serviciului urbanism Ńi amenajarea teritoriului
- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 26 iunie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BOAR SILVIA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR COMRIG DANIELA

ROMANIA
JUDETUL MURES
PRIMARIA ORASULUI UNGHENI
SERVICIUL INVESTITII ACHIZITII

CARACTERISTICILE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Obiectivul de investitii: „CONSTRUIRE POD PESTE RAUL MURES, PE D.C.124 IN UNGHENI, JUDETUL MURES”.
2. Investitor: - Orasului Ungheni
3. Beneficiar: - Orasul Ungheni
4. Proiectant: - S.C. QUICHIS PRO CONS S.R.L Targu Mures
- S.C. VIA PROCONS S.R.L. Alba Iulia
5. Amplasamekjnt: - Satul Vidrasau - extravilan
6. Sursa de finantare: - Fonduri locale
7. Categoria lucrarii: - Pod rutier din beton armat peste raul Mures pentru drumuri de exploatare amplasat pe teren extravilan alcatuit dn 3 deschideri cu infrastructura alcatuita din 2 culei si 2 pile, suprastructura din 9 grinzi prefabricate din beton precomprimat.
8. Valoarea totala investitie: 3.250.320,14 lei la care se adauga TVA in valoare de 615.136, 21 lei.
8. Valoarea C+M: 2.887.375,25 lei la care se adauga TVA in valoare de 548.601,30 lei.
- Capacitatile obiectivului:

Pod peste raul Mures , pe D.C. 124 intre satele Vidrasau si Sausa la km 4+420:

- **Infrastructura (suporti):**

Culei (suporti mal): = 2 buc;

Pile (suporti intermediari): = 2 buc;

- **Suprastructura:**

Grinzi in deschideri marginale din beton precomprimat , L=22m, h=1,60m = 6 buc;

Grinzi in deschiderea centrala din beton precomprimat , L=30m, h=1,60m = 3 buc;

Calea de pod: 2 straturi asfaltice din BAP 2X4 cm = 8 cm;

- **Caracteristici:**

Lungimea totala pod: = 82,85 m;

Lungimea suprastructura: = 74,10 m;

Latimea totala pod: = 6,30 m;trtr

Latimea parte carosabila pod: = 5,00 m;

Nr. deschideri: = 3 buc (21,25 m + 29,25 m + 21,25 m);

Inaltimea trecere sub pod: = 7,26 m;

PRIMAR
PRODAN VICTOR

INTOCMIT,
MAROCICO VASILE

